

PEDIDO NO. PD SG 200623-0148

ID 472

Página 1/4

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG200623-0148

Saltillo Coah. Martes 23 de Junio del 2020

ID 472



LAGUNA	HG TORREON	9		ADECUACION	1	PZA	\$ 3,322.12	\$ 3,322.12
REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X0.60 X 0.80 M(MEDIDAS INTERIORES) CON BLOCK CONCRETO CON ACABADO FLOTEADO INTERIOR Y EXTERIOR, PARTE SALIENTE, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACION, PISO DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR TAPA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR, MARCO DE ANGULO DE 1 1/4" CONTRAMARCO DE 1 1/2" E PESOR 1/4"								
LAGUNA	HG TORREON	10		ADECUACION	1	PZA	\$ 2,955.73	\$ 2,955.73
INTECONEXION SANITARIA A TUBERIA EXISTENTE INCLUYE RANURAS, ENJARRES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO								
LAGUNA	HG TORREON	11		ADECUACION	1	PZA	\$ 1,849.07	\$ 1,849.07
INTECONEXION HIDRAULICA A TUBERIA EXISTENTE INCLUYE: VALVULA DE CONTROL, RANURAS, ENJARRES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO								
LAGUNA	HG TORREON	12		ADECUACION	3	PZA	\$ 2,886.00	\$ 8,658.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE TAMBOR DE 0.80X2.10 INCLUYE: MARCO, BISAGRAS, CHAPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO								
LAGUNA	HG TORREON	13		ADECUACION	1	PZA	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00
INSTALACION DE TARJA EXISTENTE INCLUYE: 2 LLAVE MEZCLADORA, CONEXIONES, VALVULAS DE CONTROL, TRAMPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION								
LAGUNA	HG TORREON	14		ADECUACION	1	PZA	\$ 3,015.10	\$ 3,015.10
SUMINISTRO Y FABRICACION DE BASE PARA TARJA DE 0.60X1.80X0.65 DE ALTURA DE BASE DE PTR DE 2"x2" INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA, HERRAMIENTA, COLÓCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO								
LAGUNA	HG TORREON	15		ADECUACION	1	PZA	\$ 3,547.75	\$ 3,547.75
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO MARCA VITROMEX EXISTENTE INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, CONEXIONES, VALVULAS DE CONTROL, TRAMPA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION								
LAGUNA	HG TORREON	16		ADECUACION	2	PZA	\$ 3,592.78	\$ 7,185.56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO MARCA VITROMEX INCLUYE HERRAJES, CUELLO DE CERA, ANCLAJE A PISO CON PIJA DE CONCRETO, CONEXIONES, PRUEBAS, TAPA Y ASIENITO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO								
LAGUNA	HG TORREON	17		ADECUACION	1	PZA	\$ 656.92	\$ 656.92
SELLADO EN PUERTA DE EMERGENCIA								
LAGUNA	HG TORREON	18		ADECUACION	2	PZA	\$ 93,600.00	\$ 187,200.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, TIPO PISO-TECHO DE 5 TON FRIO-CALOR MARCA YORK O SIMILAR 220V 5.0 TON, INCLUYE, TUBERIA, CABLE DE USO RUDO HASTA 5 MTS INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA								
LAGUNA	HG TORREON	19		ADECUACION	511	M2	\$ 136.60	\$ 69,802.60
APLICACIÓN DE PINTURA SEMI-GLOSS ACRILICA ANTIBACTERIAL PARA INTERIOR COLOR BLANCO MARCA BEREL INCLUYE: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANADO, SELLADOR ACRÍLICO NECESARIO Y APLICACIÓN DE LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE, COLOR SIMILAR A LA EXISTENTE, HASTA 3.50 M. DE ALTURA, ANDAMIAJE, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.								
LAGUNA	HG TORREON	20		ADECUACION	1	PZA	\$ 1,286.38	\$ 1,286.38
DEMOLICIÓN DE BARRA DE TABLAROCA EN ACCESO CON RECUPERACION DE REVESTIMIENTO DE MADERA DE 4 MTS DE LARGO								

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG200623-0148



Saltillo Coah. Martes 23 de Junio del 2020

ID 472

LAGUNA	HG TORREON	20	ADECUACION	1	PZA	\$ 1,740.25	\$ 1,740.25
SUMINISTRO Y FABRICACION DE SEPTICO A BASE DE BLOCK INCLUYE: ACABADO PARA RECIBIR VITROMURO, VITROMURO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO							
LAGUNA	HG TORREON	21	ADECUACION	1	PZA	\$ 5,208.66	\$ 5,208.66
FABRICACION DE BARRA PARA TOMA DE DATOS DE PACIENTES DE 4 MTS DE LARGO A BASE DE TABLAROCA INCLUYE REVESTIMIENTO CON MADERA YA EXISTENTE EN EL AREA							
LAGUNA	HG TORREON	22	ADECUACION	1	PZA	\$ 1,934.40	\$ 1,934.40
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA TIPO INDUSTRIAL QO 8							
LAGUNA	HG TORREON	23	ADECUACION	2	PZA	\$ 823.68	\$ 1,647.36
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 15 A 40 AMPS 2 POLOS							
LAGUNA	HG TORREON	24	ADECUACION	3	PZA	\$ 305.76	\$ 917.28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO 15 A 40 AMPS 1 POLO							
LAGUNA	HG TORREON	25	ADECUACION	4	PZA	\$ 3,085.68	\$ 12,342.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED EMPOTRAR ABATIBLE 60 X 60							
LAGUNA	HG TORREON	26	ADECUACION	25	SAL	\$ 1,310.40	\$ 32,760.00
SALIDA DE ALUMBRADO, CONTACTO Y APAGADOR							
LAGUNA	HG TORREON	27	ADECUACION	17	SAL	\$ 121.68	\$ 2,068.56
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO							
LAGUNA	HG TORREON	28	ADECUACION	4	SAL	\$ 99.84	\$ 399.36
SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO							
LAGUNA	HG TORREON	29	ADECUACION	2	SAL	\$ 2,620.80	\$ 5,241.60
SALIDA PARA MINISPLIT DE 5 TON UTILIZANDO TUBERIA DE 3/4 Y CABLE THW CAL 8 Y 10							
LAGUNA	HG TORREON	30	ADECUACION	74	MTS	\$ 673.92	\$ 49,870.08
ALIMENTACION DE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE A CENTRO DE CARGA QO 8 PROPUESTO CON TUBERIA DE 1 1/4" Y CABLE THW CAL 2 PARA FASES Y NEUTRO Y CAL 8 TIERRA FISICA							
						Subtotal:	\$ 481,941.05
						I.V.A.:	\$ 77,110.57
						Total:	\$ 559,051.62

Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Adjunta de Administración
--	---	-------------------------------------

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PD SG200623-0148

Saltillo Coah. Martes 23 de Junio del 2020

ID 472



Julio Alejandro Garcia Castillo	Gisela Villanueva Salas			Angel Espinoza López