



**SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDSG200819-0191**

Saltillo Coah. Miercoles 19 de Agosto del 2020

ID 661

PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA		
ID 1478 - JULIO CESAR SILVA REYES. R.F.C.: SJR800603LU6, Teléfono 871 172 3089, Direccion: Calle Calle 8va sur No. 180 Segunda Rinconada de la Unión, Torreón, Coahuila de Zaragoza, C.P. 27360	SERVICIOS DE SALUD DE Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: pacy1970@live.com.mx	Hospitales, Horario de 08:00 a 15:00	Marco Anibal Rodríguez Vargas, Subdirector. Mediante FOLIO NO. SG200819-0162 ID 1129	Recurso: INSABI - Fuente de financiamiento: Aportación Solidaria Estatal - Programa:	Partida: - 35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		
COMPRA	CONDICIONES DE PAGO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Compra Directa		
Estatal	30 Días naturales a partir de la notificación.	PDSG200819-0191			SSCZ-DA-SG-091-20 20		
PARTIDA	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
35102	S/C	SERVICIO				\$	\$0.00
SISTEMA DE VENTILACIÓN							
35102	S/C	SERVICIO		2	pza	\$1,925.75	\$3,851.50
Suministro e instalación de Difusor modular de Acero para plafón de 24 x 24 pulgadas (Difusor de Aire DTA)							
35102	S/C	SERVICIO		10	pza	\$1,845.44	\$18,454.40
Suministro e instalación de Retorno modular de acero para plafón de 24 x 24 pulgadas (Difusor de Aire RP)							
35102	S/C	SERVICIO		90	m	\$421.00	\$37,890.00
Ducto flexible para retorno con aislamiento 8". Incluye: cortes, desperdicios, montaje, uniones, fabricación y conexión de bocas de alimentación.							
35102	S/C	SERVICIO		10	m	\$610.00	\$6,100.00
Ducto flexible para inyección con aislamiento 10". Incluye: cortes, desperdicios, montaje, uniones, fabricación y conexión de bocas de alimentación.							
35102	S/C	SERVICIO		10	m	\$1,097.00	\$10,970.00
Ducto flexible para inyección con aislamiento 16". Incluye: cortes, desperdicios, montaje, uniones, fabricación y conexión de bocas de alimentación.							
35102	S/C	SERVICIO		10	lote	\$1,500.00	\$15,000.00
Sello de huecos de rejillas. Suministro e instalación de muro de panel de yeso marca tablaroca USG con basidor a base de canal y poste metálico USG cal. 20 @ 60 cm., y panel de yeso de 13 mm. Incluye: materiales, cortes, desperdicios, cargas, acarrees.							
35102	S/C	SERVICIO				\$	\$0.00
CLIMA COVID-19							
35102	S/C	SERVICIO		1	lote	\$25,745.00	\$25,745.00
Por concepto de reparación de clima tipo central de 20 tr. Consiste de mantenimiento preventivo, identificación y reparación de fugas presurizando sistema con gas nitrógeno en unidad condensadora y evaporadora, limpieza de sistema, fabricación de vacío en sistema, carga de gas refrigerante R410a y pruebas de correcto funcionamiento. NOTA: ESTE EQUIPO SE QUEDA FUNCIONANDO SOLO CON EL SISTEMA 1, YA QUE EL SISTEMA 2 TIENE DAÑADO EL COMPRESOR.							



ID 661

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDSG200819-0191 **Saltillo Coah. Miércoles 19 de Agosto del 2020**

35102	S/C	HOSPITAL GENERAL TORREON	SERVICIO	1	pza	\$11,902.00	\$11,902.00
Fabricación e instalación contra lluvia de codo 45° en lamina galvanizada cal. 24. Incluye: conte, retiro y desconexión de retorno del área operativa y dejando retorno a pleno.							
35102	S/C	HOSPITAL GENERAL TORREON	SERVICIO	1	pza	\$5,800.00	\$5,800.00
Fabricación e instalación de rejilla.							
35102	S/C	HOSPITAL GENERAL TORREON	SERVICIO	1	pza	\$2,850.00	\$2,850.00
Fabricación e instalación de tapa en ducto a base de lamina galvanizada cal. 24.							
35102	S/C	HOSPITAL GENERAL TORREON	SERVICIO	1	srv	\$34,483.00	\$34,483.00
Por concepto de suministro e instalación y tendido de cableado eléctrico el cual consta de : instalación de cable calibre #6, conexión en tablero del área de encamados mujeres, instalación de centro de carga de tres polos, suministro e instalación de interruptor termomagnético de 3x100 amp., relizar pruebas de correcto funcionamiento							
						Subtotal:	\$ 173,045.90
						I.V.A.:	\$ 27,687.34
						Total:	\$ 200,733.24

Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Adjunta de Administración
Julián Alejandro García Castillo	Griselda Villanueva Salas	Ángel Espinoza López