

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG200904-0214

Satillo Coah. Viernes 04 de Septiembre del 2020

ID 735



PROVEEDOR			FACTURAR A		EFFECTUAR ENTREGA EN:		SOLICITADO POR		ORIGEN DEL RECURSO		OBJETO DE LA COMPRA	
ID 1326 - OP ARQUITECTOS S.A. DE C.V., R.F.C: QAR1511204S5, Teléfono 8711427173, Direccion: Calle Privada Isabel La Católica pie. No. 85 Zona Centro, Torreón, Coahuila De Zaragoza, C.P. 27000			Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro; C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: pacy1970@live.com.mx		Hospitales, Horario de 9:00 A 14:30		Marco Anibal Rodriguez Vargas, Subdirector, Mediante FOLIO NO. SG200904-0185 ID 1247		Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: Convenio INSABI COVID - Programa: Sin programa - Subdirección de Atención Médica		Partida: - 35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	
COMPRA		FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO		Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques		Compranet		No. Licitación		Compra Directa	
Federal		30 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.		R.F.C. SSC-961129-CH3		PDSG200904-0214				SSCZ-DA-SG-116-20	
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION		PRESENTACION		MARCA/MODELO		CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL	
35102	Sin clave	ADECUACION AREA COVID HOSPITAL GENERAL CD. ACUÑA		SERVICIOS				7	M2	\$290.00	\$2,030.00	
1.01 DEMOLICION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INLCUYE: ACARREO DEL PRODRUCTO A PIE DE CAMION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL												
35102	Sin clave			SERVICIOS				5	PZA	\$425.00	\$2,125.00	
1.01 DEMOLICION DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, INLCUYE: ACARREO DEL PRODRUCTO A PIE DE CAMION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL												
35102	Sin clave			SERVICIOS				10	M2	\$295.00	\$2,950.00	
1.02 DESMONTTE DE MUEBLE SANITARIO (SANITARIO, LAVABOS, TARIAS, VERTEDEROS, REGADERAS) COMPLETOS INLCUYE: CLAUSURAS DE SALIDAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, ACARREOS LOCALES DENTRO DE LA OBRA, ACARREO EN CAMION AL LUGAR DONDE LO INDIQUEN LA SUPERVISION												
35102	Sin clave			SERVICIOS				10	M2	\$320.00	\$3,200.00	
1.03 DESMANTELAMIENTO DE VENTANERIA DE ALUMINIO EXISTENTE, INLCUYE: CRISTALES, CORTES MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, EQUIPO MANUAL Y/O MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL EN CAMION FUERA DE LA OBRA												
35102	Sin clave			SERVICIOS				1	LOTE	\$2,400.00	\$2,400.00	
1.04 DESMANTELAMIENTO DE VENTANERIA DE ALUMINIO EXISTENTE, INLCUYE CORTES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, MEDIDAS DE SEGURIDAD, AMNIOBRAS, QUIPO MANUAL Y/O MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATEIAL EN CAMION FUERA DE LA OBRA												
35102	Sin clave			SERVICIOS				1	US	\$11,500.00	\$11,500.00	
1.05 MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE (15X20 X40 CMS) DE 15CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ASENTADO CON MORTERO, CEMENTO-ARENA 1.4, PARA TAPAR HUECOS EXCEDENTES EN DEMOLICION Y RETIRO DE VENTANERIA, INLCUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS												
35102	Sin clave			SERVICIOS				1	LOTE	\$3,250.00	\$3,250.00	
1.06 RESANES EN MUROS AFINADOS CON YESO INLCUYE:MATERIAL, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y LIMPEIZA DUARANTE Y FINAL DE LA OBRA												
35102	Sin clave			SERVICIOS				1	LOTE	\$4,500.00	\$4,500.00	

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG200904-0214

Saltillo Coah. Viernes 04 de Septiembre del 2020

ID 735

1.07 APLANADOS DE MAZCLA ACABADOS FLOTEADO A PLOMO EN MUROS A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1.5 INCLUYE EN EL PRECIO UNITARIO PERFILADO BOQUILLAS MATERIAL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA (PREPARACION PARA INSTALAR LOSETA CERAMICA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	20	M3	\$490.00	\$9,800.00
1.08 REUBICACION DE ARBOL EN AREA PARA ARDIN PARA ABRIR ESPACIOS PARA LA UBICACIÓN DEL AREA COVID PROVISIONAL INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS						
35102	Sin clave	SERVICIOS	30	M2	\$650.00	\$19,500.00
109 DESPALME Y EXCAVACION EN AREA DE JARDIN PARA NIVELACION CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 1:00 M. DE PROFUNDIDAD MAXIMA, MEDIDO EN BANCO INCLUYE: EQUIPO, TRASLAPEO, ACARREO DE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS						
35102	Sin clave	SERVICIOS	56	M2	\$1,450.00	\$81,200.00
1.10 CONTRUCCION E BANQUETA DE CONCRETO PARA ACCESO A PERSONAS A AREA COVID DE 1.50 M DE ANCHO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12 CM DE ESPESOR, HECHO EN OBRA Y ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6						
10/10 INCLUYE: EXCAVACIONES PARA NIVELAR TERRENO, ACABADO EN CONCRETO FOTEADO, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y M.O.						
35102	Sin clave	SERVICIOS	34	M2	\$290.00	\$9,860.00
1.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE 6.35 DE ESPESOR, DE TABLAROCA MARCA PANEL REY, A BASE DE PERFILES METALICOS DE 6.35 CM. DE ANCHO CAL 22. A DOS CARAS DE TABLAROCA DE 1/2" DE ESPESOR, TERMINADO DE REDEMIX INCLUYE MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	983	M2	\$98.00	\$96,334.00
1.12 SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERAMICA DE 10 X 50 CM MODELO VIZCAYA COLOR CREMA ASENTADO CON ADHESICO Y JUNTAS A HUECO EMBOQUILLADAS CON COGUCREST, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL, SOBRANTE FUERA DE LA OBRA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	302	M2 PZAS	\$98.00	\$29,596.00
1.13 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES INTERIORES MARCA: BEREL LINA BERELEX SUPER SATIN, A 2 MANOS COLOR: A RAZON DE 4LT MOD-823 (BLANCO) Y 1 LT MOD-262 (ALMENDRA), INCLUYE: SELLADOR VINILICO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DEL TRABAJO						
35102	Sin clave	SERVICIOS	100	PZA	\$285.00	\$28,500.00
1.14 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES MARCA: BEREL, LINEA BERELEX, ACABADO, SATINADO A DOS CARAS COLOR CREMA NO. 20901-PY VERDENO. 415 SEGÚN SE EL CASO INCLUYE: SELLADOR VINILICO, ANDAMIOS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y LIMPIEZA DEL TRABAJO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION						
35102	Sin clave	SERVICIOS	3	M2PZA	\$5,500.00	\$16,500.00
1.15 SUMINISTRO E INSTALACION PARA REPOSICION DE GALLETAS EN PLAFON DE 0.61 X 1.22 MODELO CORTEGA MARCA PANEL REY, COLOCADO SOBRE SUSPENSION VISIBLE YA INSTALADA INCLUYE: RETIRO DE PIEZAS DANADAS, CORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS						
35102	Sin clave	SERVICIOS	14	PZAPZA	\$940.00	\$13,160.00
1.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO MARCA LAMOSA O SIMILAR, COLOR BLANCO TAZA VIENNA, TANQUE 464 O SIMILAR, SANITARIO REDONDEO DE 2 PZAS, TRAMPA DE 2 1/8" MANOS DE 6 LTS DE DESCARGA, INCLUYEN: ASINETO, JUEGO DE HERRAJES, MATERIALES Y MANO DE OBRA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	2	PZA	\$4,950.00	\$9,900.00



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG200904-0214

Saltillo Coah. Viernes 04 de Septiembre del 2020

ID 735

35102	Sin clave	SERVICIOS	2	PZA	\$5,700.00	\$11,400.00
1.17 FALSO PLAFON MODELO ECLIPSE LINE CLIMA PLUS MARCA USGO SIMILAR CON SUSPENSIÓN FINE LINE INCLUYE: ANDAMIOS, ACCESORIOS PARA LA FIJACION, NIVELACION, ACARREO DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION						
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	PZA	\$4,900.00	\$4,900.00
1.18 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO COLOR BLANCO CON PEESTAL MARCA ORION INCLUYE. CONTRACANASTA, TRAMPA COPRERUGADA DE PVC, ALIMENTADORES DE MANGUERA FLEXIBLE, LLAVES DE CONTROL, EMPAQUES Y ELEMENTOS DE FIJACION						
35102	Sin clave	SERVICIOS	7	PZA	\$9,400.00	\$65,800.00
1.20 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LITHONIA DE 61 X 122 CM CON BALASTRO ELECTRONICO Y DOS TUBOS DE 32 W. MOD 2P 36 X-2V6T8, INCLUYE DIFUSOR, ELEMENTOS DE FIJACION Y PRUEBA DE CONEXIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO						
35102	Sin clave	SERVICIOS	4	PZA	\$3,300.00	\$13,200.00
1.21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TRIPLAY DE CAOBILLA DE 6 MM (SEC DE 1.10 X 2.10) CN BASTIDOR REFORZADO DE MADERA DE PINO ESTUFADA, ENCINTADA EN LOS BORDES, ACABADO DE PINTURA CERRADA EN COLOR BLANCO OSTRA, MARCA SUMA DE BEREL, INCLUYE E BISAGAS, REFORZADAS Y MARCO ENVOLVENTE DE MADERA DE PINO, CHAPA DE MANIJA CON LLAVE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	2	PZA	\$42,300.00	\$84,600.00
1.22 REHABILITACION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA EXISTENTE, PUERTA DE 1.00 X 2.10 DE ALTURA, INCLUYE: RECORTES EN PARTE INFERIOR O LATERAL, CHAPA RESANES EN IMPERFECCIONES O DAÑOS, PINTURA CERRADA EN COLOR BLANCO OSTRA MARCA SUMA DE BEREL, HERRAMIENTA MANO E OBRA, LIMPIEZA, DURANTE Y AL FINAL DE LA INSTALACION						
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	PZA	\$63,000.00	\$63,000.00
1.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO A AREA DE MEDICOS A-COV DE 1.33 X 2.28 M. CON UN FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 1.33 X 0.18 M. Y FIJO LATERAL DE 0.33 X 2.10 M. CON HOJA DE FUNCION ABARIBLE DE 1.00 X 2.10 NATURAL MATE Y RISTAL CLARO DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR INCLUYE: HERRAJES, JALADERASDE ACERO INOXIDABLE, BISAGRAS AL PISO MARCA DOORMAN, CHAPA CON LLAVE, MANO DE OBRA MATERIALES HERRAMIENTA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	LOTE	\$59,600.00	\$59,600.00
1.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A AREA A -COV DE 2.10 X 2.48 M. CON FIJO EN LA PARTE SUPERIOR DE 2.10 X 0.38 M. CON HOJAS DE 1.00 X 2.10 FUNCION ABATIBLE, FABRICADA EN ALUMINIO SERIE 70 NATURAL MATE Y CRISTAL CALRO DE 6 MM EN LA PARTE SUPERIOR Y DUELA DE ALUMINIO EN LA PARTE INFERIOR INCLUYE: FUNCION DE SALIDA DE EMERGENCIA CON HERRAJES Y BARRAS DE EMPUJE EN LA PARTE INTERIOR, JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE EN LA PARTE EXTERIOR, BISAGRAS AL PISO MARCA DOORMAN, CHAPA CON LLAVE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	LOTE	\$8,500.00	\$8,500.00
1.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SERVICIO EN URGENCIAS DE 2.20 M DE LARGO X1.10 DE ALTO CON UNA BARRA DE 0.60 M. DE ANCHO A ALTURA DE ESCRITORIO Y UNA BARRA SUPERIOR DE 0.40 M. DE ANCHO A 1.10 DE ALTO CON DOS CAJONERAS A LOS LADOS COMO ARCHIVEROS A BASE DE MADERA DE PINO ENCHAPADA CON MATERIAL MELAMINICO EN COLOR CLARO A ELEGIR POR LA CONTRATANTE INCLUYE MATERIALES, HERRAMINETAS, QUIPOS, TRASLADOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA						
35102	Sin clave	SERVICIOS	874	M2	\$280.00	\$244,720.00



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG200904-0214

Saltillo Coah. Viernes 04 de Septiembre del 2020

ID 735

1.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS DE GUILLOTINA DE 0.80 X 1.40 M. FABRICADA EN ALUMINIO DE 3" COLOR CHAMPAGNE Y CRISTAL CLARO DE 6 MM CON 2 BARRAS DE SERVICIO (INTERIOR Y EXTERIOR) DE 0.30 X 0.80 M. A BASE DE DUELA DE ALUMINIO INCLUYE HERRAJES, JALADERAS, PASADORES, MANO DE OBRA MATERIALES									
35102	Sin clave	SERVICIOS	5	SAL	\$8,500.00	\$42,500.00			
1.27 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE SIK ACRILL TERRA CORTA DE 7 AÑOS DE GARANTIA A DOS MANOS QUE INCLUYE: LA LIMPIEZA DEL AREA CON EQUIPO Y MANUAL RETIRADOPOLVOS, MATERIAL SULETO, APLICAR SELLO EN TODA LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, UTILIZANDO CEPILLO DE IXTELE, RESANAR CON CEMENTO PLASTICO Y MALLA DE FIBRA LOS PUNTOS CRITICOS (HUECOS, RASPADURAS, PERFORACIONES, JUNTAS DESPEGADAS, ETC. DEJAR SECAR Y APLICAR LA PRIMERA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE Y MALLA REFORZADA, VERIFICAR SECADO DE UN DIA Y COLOCAR SEGUNDA CAPA DE IMPER ESTA SE DEBERA COLOR EN SENTIDO TRANSVERSAL A LA PRIMERA MANO EN SUPERFICIE DE LOSA CONSIDERANDO EL PRETIL PERIMETRAL, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIA, ACARREOS, FLETES Y RETIROS DE DESPERDICIOS DE MATERIALES HASTA EL LUGAR ASIGNADO DENTRO DE LA OBRA									
35102	Sin clave	SERVICIOS	4	PZA	\$34,500.00	\$138,000.00			
1.28 SUMINISTRO E INTALACION DE CIRCUITO ELECTRICO 220 VOLTS, PARA LA ALIMENTACION DE MINISPLIT, INCLUYE: CABLE USO RUDO THW CAL. 3 X 10 CAJA DE 4" SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA Q02 MARA SQUARE D.E. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 33 AMPS Y CONEXION DE CIRCUITO A TABLERO GENERAL HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIA									
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	PZA	\$24,000.00	\$24,000.00			
1.29 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MINI SPLIT A/C MARCA MIRAGE DE 2 TON MODELO LIFE INCLUYE: EQUIPO KIT SENCILLO DE INSTALACION FORRO AISLANTE A TUBERIAS, REVISION DE NIVELES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RANURAS Y RESANES DONDE DE REQUIERA, BASE METALICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA									
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	LOTE	\$38,500.00	\$38,500.00			
1.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MINISPLIT A/C MARCA MIRAGE DE 1 TON. MODELO LIFE INCLUYE: EQUIPO KIT SENCILLO DE INSTALACION, FORRO AISLANTE A TUBERIAS, REVISION DE NIVELES Y PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RANURAS Y RESANES DONDE SE REQUIERA, BASE METALICA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA									
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	PZA	\$75,900.00	\$75,900.00			
1.31 SUMINISTRO E INSTALACION DE 10 PZAS DE CONECTORES PURITAN PARA MANGUERA DE VENTILADORES Y 10 PZAS TOMA DISS PARA MANGUERA DE VENTILADORES INLCUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS MANO DE OBRA CERRADO DE CONEXIONES Y PRUEBAS PARA DEJAR OPERANDO A SATISFACCION									
35102	Sin clave	SERVICIOS	1	PZA	\$9,750.00	\$9,750.00			
1.32 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A DE CLIMA CENTRAL DE 7.5 TONS (90000BTU) 220 MONOFASICOS, MARCA TRANE FRIOICOLOR QUE INCLUYE: SUMINISTRO Y CAMBIO DE COMPRESORES, REVISION DE CIRCUITO ELECTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 220 TRIFASICO Y PASTILLA DE 3 X 30 AMPS LIMPIEZA EN EQUIPO, CHEQUEO DE LINEAS, FUGAS, NIVELES Y RECARGADE GAS MATERIALES PINTURA A BASE METALICA, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION									
35102	Sin clave	SERVICIOS	12	M3	\$635.00	\$7,620.00			
1.33 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMOSTATO PAA CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS DE A/C MARCA TRANE DE 5 TON. INCLUYE: RETIRO DE TERMOSTATOS EXISTENTES Y COLOCACION DE GUARDAS PARA TERMOSTATO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION									
							Subtotal:	\$ 1,238,295.00	
							I.V.A.:	\$ 198,127.20	
							Total:	\$ 1,436,422.20	



Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Adjunta de Administración
Julio Alejandro Garcia Castillo	Griselda Villanueva Salas	Angel Espinoza Lopez