

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG211018-0185

Saltillo Coah. Lunes 18 de Octubre del 2021

ID 562



PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA			
ID 1572 - CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDS S.A. DE C.V., R.F.C: CPE151027UG6, Teléfono 8443501938, Dirección: Calle JAZMIN No. 436 LOS TULIPANES, SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 25297	Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312, Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobaciones@saludcoahuila.gob.mx	Hospital General, Horario de Horario de servicio las 24 hrs	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector, Mediante FOLIO NO. SG210722-0211 ID 800	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Salud Materna	Partida: - 33903 - Servicios Integrales			
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet	No. Licitación	Inv. a cuando menos	Compra Directa
Federal	15 Dias naturales a partir de la notificación.	20 dias naturales.	R.F.C. SSC-961129-CH3	PDSG211018-0185			3	SSCZ-DA-SG-88-2021
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	Sin Clave	INSTALACION DE TAPIAL	SERVICIO		1	LOTE	\$6,280.50	\$6,280.50
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPIAL PARA AREA A TRABAJAR, A BASE DE PANELES DE TABLAROCA O MADERA, PARA ALIMENTADO DE POLVOS Y RESTRINGIR EL AREA A TRABAJAR, INCLUYE: POSTES, DELIMITACIONES DE AREA, MATERIALES, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA								
2	Sin Clave	DESMONTAJE	SERVICIO		4	PIEZA	\$689.46	\$2,757.84
DESMONTAJE CON RECUPERACION DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS EN EXISTENCIA, INCLUYE ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ACARREO DEL PRODUCTO DE RECUPERACION AL LUGAR INDICADO Y MANO DE OBRA								
3	Sin Clave	DESMONTAJE	SERVICIO		6	PIEZA	\$409.70	\$2,458.20
DESMONTAJE CON RECUPERACION DE PUERTA Y MARCO DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE RECUPERACION AL LUGAR INDICADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.								
4	Sin Clave	DEMOLICION EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO	SERVICIO		43	METROS CUADRADO S	\$131.72	\$5,663.96
DEMOLICION EN MURO DE BLOCK DE CONCRETO 15 CMS DE ESPESOR, ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, PERFILADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.								
5	Sin Clave	DEMOLICION EN MURO DE TABLAROCA	SERVICIO		15	METROS CUADRADO S	\$78.66	\$1,179.90
DEMOLICION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, PERFILADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.								
6	Sin Clave	DEMOLICION DE PISO CERAMICO	SERVICIO		15	ML	\$121.66	\$1,824.90
DEMOLICION DE PISO CERAMICO PARA INSTALACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS, DE 20 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE RECUPERACION AL LUGAR INDICADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA								
7	Sin Clave	DESMONTAJE DE RECUPERACION	SERVICIO		4	PIEZA	\$294.17	\$1,176.68
DESMONTAJE DE RECUPERACION DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, PERFILADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.								

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG21018-0185

Satlitio Coah. Lunes 18 de Octubre del 2021

ID 562



8	Sin Clave	CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS	SERVICIO	8	PIEZA	\$284.66	\$2,277.28
CANCELACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, PERFILADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.							
9	Sin Clave	CONSTRUCCION DE MURO	SERVICIO	13	METROS CUADRADO S	\$470.22	\$6,112.86
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 DE ESPESOR, ASENTADO CON PASTA DE CEMENTO ARENA							
10	Sin Clave	APLICACION DE ACABADO	SERVICIO	27	METROS CUADRADO S	\$191.09	\$5,159.43
APLICACION DE ACABO EN YESO MUESTREADO, 1 CM DE ESPESOR							
11	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA	SERVICIO	27	METROS CUADRADO S	\$774.66	\$20,915.82
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS, INCLUYE: FILETAS, RESANES MATERIALES Y MANO DE OBRA							
12	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO	SERVICIO	14	METROS CUADRADO S	\$1,404.44	\$19,662.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE FIJO DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 3 MM. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, CORTES, FELPAS, AJUSTES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE							
13	Sin Clave	INSTALACION DE PUERTA DE RECUPERACION Y MARCO DE MADERA EXISTENTE	SERVICIO	6	PIEZA	\$410.99	\$2,465.94
INSTALACION DE PUERTA DE RECUPERACION Y MARCO DE MADERA EXISTENTE, INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE RECUPERACION AL LUGAR INDICADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.							
14	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO	SERVICIO	1	PIEZA	\$117,975.43	\$117,975.43
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DOBLE DE ALUMINIO MARCO DE 3"							
15	Sin Clave	INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS	SERVICIO	2	PIEZA	\$378.48	\$756.96
INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS DE RECUPERACION INCLUYE: ACARREO DEL PRODUCTO DE RECUPERACION AL LUGAR INDICADO, MANIOBRAS, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA							
16	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS HIDRAULICAS	SERVICIO	8	PIEZA	\$476.87	\$3,814.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS CON TUBERIA PVC, INCLUYE: ANDAMIOS RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE OBRA, LIMPIEZA DE AREA, PERFILADOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.							
17	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO	SERVICIO	18	METROS CUADRADO S	\$427.17	\$7,689.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA							

SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PEDIDO NO. PDSG211018-0185

Satillo Coah. Lunes 18 de Octubre del 2021

ID 562



18	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASABOTAS	SERVICIO	3	PIEZA	\$1,370.07	\$4,110.21
SUMINISTRO E INSTALACION DE PASABOTAS A BASE DE MADERA, CON MEDIDAS DE 1.00 X 0.30 X 45 CMS INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.							
19	Sin Clave	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA	SERVICIO	2	PIEZA	\$4,975.74	\$9,951.48
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA ANTIBACTERIANA SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE: RIELES, CORREDERAS, AJUSTES, GANCHOS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA							
20	Sin Clave	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA	SERVICIO	277	METROS CUADRADO S	\$91.80	\$25,428.60
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE A BASE DE AGUA, MARCA OSEL, LINEA ORO, COLOR INDICADO, INCLUYE: RESANES, PREPARACION DE LAS SUPERFICIES, SELLADOR, A DOS MANOS DE PINTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.							
21	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA	SERVICIO	2	PIEZA	\$573.67	\$1,147.34
SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA APAGADOR							
22	Sin Clave	MOVIMIENTO DE LUMINARIA	SERVICIO	4	PIEZA	\$494.80	\$1,979.20
MOVIMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE A LUGAR INDICADO, QUE COMPRENDE DE: DESCONECTAR LAMPARA, FIJACION EN LUGAR, CONEXIONES Y MANO DE OBRA							
23	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA	SERVICIO	3	PIEZA	\$14,745.40	\$44,236.20
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSOLA PARA GASES MEDICINALES CON TOMAS DE OXIGENO Y AIRE COMPRIMIDO: INCLUYE GABINETE, TOMAS, CONTACTOS, CHASIS, ELEMENTOS DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.							
24	Sin Clave	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA	SERVICIO	18	ML	\$274.66	\$4,943.88
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE COBRE TIPO "L" DE 12 MM PARA TOMAS DE GASES MEDICINALES, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, SOLDADURAS Y MANOS DE OBRA							
25	Sin Clave	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE	SERVICIO	21	ML	\$409.76	\$8,604.96
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCTO FLEXIBLE AISLADO DE 12" DIAM, MARCA GFLX O CALIDAD SIMILAR CON RESORTE DE ALAMBRE AL ALTO CARBON GALVANIZADO INCLUYE: APERTURA DE TOMA EN DUCTERIA EXISTENTE, CORTES, DESPERDICIOS, CONECTORES A DUCTOS Y DIFUSORE, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.							
26	Sin Clave	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR CON CONTROL	SERVICIO	6	PIEZA	\$1,847.60	\$11,085.60
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIFUSOR CON CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE, FABRICADO EN ACERO CON MEDIDAS DE 24" X 24", 4 VIAS, MARCA VERMONT O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA.							
27	Sin Clave	LIMPIEZA A DETALLE	SERVICIO	1	LOTE	\$2,776.88	\$2,776.88
LIMPIEZA A DETALLE DE AREA DE TRABAJO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIALES EXTERNOS, PRODUCTOS DESINFECTANTES Y DESMANCHANTES, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO							
28	Sin Clave	SERVICIO	SERVICIO			\$0.00	\$0.00

[illegible]

Jefe del Departamento de Servicios Generales	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Dirección Administrativa
		
Luis Daniel García Martínez	Gerardo Gustavo Rodríguez Carmona	Brenda Maritza Guevara Contreras

