



SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PEDIDO NO. PDSG211022-0191

Saltillo Coah. Viernes 22 de Octubre del 2021

ID 591






PROVEEDOR	FACTURAR A	EFFECTUAR ENTREGA EN:	SOLICITADO POR	ORIGEN DEL RECURSO	OBJETO DE LA COMPRA			
ID 63 - APSEN S.A. DE C.V., R.F.C: APS140917QI8, Teléfono 8444152480, Dirección: Calle PROLONGACION MONCLOVA No. 2896 LA SALLE, SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, C.P. 25240	Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza, Calle Victoria No. 312; Zona Centro, C.P. 25000, Saltillo, Coah. Nota: Favor de mandar la factura y el xml al siguiente correo: sfp.comprobaciones@saludcoahuila.gob.mx	Unidades aplicativas, Horario de 9:00 A 15:00 hrs	Martha Alicia Romero Reyna, Subdirector, Mediante FOLIO NO. SG210728-0213 ID 809	Recurso: Ramo 12 - Fuente de financiamiento: AFFASPE - Programa: Aborto Seguro	Partida: - 35102 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			
COMPRA	FECHA DE EMBARQUE	CONDICIONES DE PAGO	FACTURAR A ESTE REGISTRO	Proveedor favor de citar este número en toda su correspondencia, documentos y empaques	Compranet			
Federal	15 Días naturales a partir de la notificación.	20 días naturales.	R.F.C: SSC-961129-CH3	PDSG211022-0191	No. Licitación			
					Inv. a cuando menos			
					3			
					Compra Directa			
					1			
					SSCZ-DA-SG-93-202			
PARTIDA	CLAVE	DESCRIPCION	PRESENTACION	MARCA/MODELO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
1	sin clave	Demolicion de muro de Block	m2		2	m2	\$0.00	\$0.00
2	sin clave	Demolicion de muro de Block, incluye herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3		2	m3	\$0.00	\$0.00
3	sin clave	Trazo, excavación y nivelación. Incluye, establecer ejes de referencia bancos de nivel, excavación de 0 a 2 mt de profundidad, materiales, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2		35	m2	\$0.00	\$0.00
		Muro de block macizo 15x20x40 cm, acabado comun asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3. Incluye suministro de materiales, cortes y desperdicios, ajustes, acarreo, andamios, mano de obra, herramientas, equipo limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.						\$0.00
4	sin clave	Suministro y colocacion de impermeabilizante	m2		53	m2	\$135.00	\$7,155.00
		Suministro y colocacion de impermeabilizacion prefabricada a base de asfaltos modificados con app uniplas, fibra de vidrio de 3.5 de espesor, 3.5 v.g. rojo app, garantia de 4 años, Marca impermequimiao similar, incluye: retiro de impermeabilizante existente, fuera de la obra, preparacion de la superficie dejandola limpi, seca y nivelada, colocacion de chaflanes a 45° en perfiles, sellados de grietas en zonas criticas, aplicacion de una capa de priñto Imperpriñs por medio de cepillo, dejando secar segun clima, uniplas uniendo con metodo de termolusion con sople, acabado gravilla roja, incluir traspapes de 10 cm, cortes desperdicios y herramienta.						\$0.00
5	sin clave	Pintura vinilica en muros interiores.	m2		166	m2	\$100.00	\$16,600.00
		Pintura vinilica en muros interiores.						\$0.00
6	sin clave	Pintura vinilica en muros exteriores	m2		89	m2	\$100.00	\$8,900.00
		Pintura vinilica en muros exteriores						\$0.00
7	sin clave	Mantenimiento hidrosanitario.	sal		8	sal	\$900.00	\$6,400.00
		Mantenimiento hidrosanitario. Incluye: según sea el caso, floculadores, mangers alimentadoras, llaves mescladoras, empaques, valvula estoperera, conexiones, cuellos de cera, mano de obra y todo lo necesario para su buen funcionamiento.						\$0.00
8	sin clave	Paquete sanitario.	pieza		2	pieza	\$2,700.00	\$5,400.00
		Paquete Sanitario Urban Porcelana de 2 piezas, alargado, 3.9 lts de descarga, blanco, Incluye: taza de 3.9 lts de descarga, tanque, boton single flush, lavabo, pedestal y todo lo necesario para su correcta instalacion.						\$0.00
9	sin clave	Lavabo y Pedestal de Ceramica	PZA		1	PZA	\$2,500.00	\$2,500.00



10	sin clave	Servicio de desape.	pieza	1	pieza	\$4,200.00	\$4,200.00	
Lavabo y pedestal de cerámica Royally color blanco, mueble que el baño necesita para su funcionamiento óptimo, las dimensiones del pedestal son de 65 x 32 x 32 cm y del lavabo son de 22.8 x 58 x 48.3 cm. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.								
11	sin clave	suministro y colocación de puerta de doble tambor.	pieza	5	pieza	\$1,900.00	\$9,500.00	
Suministro y colocación de puerta de doble tambor (diferentes medidas) con basidor interior y boquilla perimetral de madera de pino de 1" x 1 1/2" y 1/4" x 1 1/2" respectivamente, forro por ambas caras de triplay de pino de primera clase de 6 mm. de espesor. Incluye: pegamento Marca: Resistol 850 para madera o similar, clavos, lija, bisagras latonadas (3) tipo libro Marca: Fanal o similar de 76 x 76 mm, refuerzo para cerradura y herramienta en cualquier nivel.								
12	Muro de Tablaroca	Muro de Tablaroca	M2	54	M2	\$450.00	\$24,300.00	
Muro de tablaroca de 10 cm. De espesor con basidor interior de canal y postes de lamina galvanizada de 6.4 cm de ancho, calibre No. 26 a dos caras con placa de 13 mm de espesor y una altura de 1.22 m de altura. Incluye: fibra de vidrio, mano de obra, elemento de fijación, sellado y herramienta en cualquier nivel.								
13		Suministro y colocación de protección.	m2	2	M2	\$2,850.00	\$5,700.00	
Suministro y colocación de protección de 1.20 x .80 m, en acero cuadrado de 1/2" con separación de 12 cm. c.a.c. marco perimetral de angulo de 1 1/2" x 1 1/2" con espesor de 1/4", acabado fondo anticorrosivo. Incluye: cortes, soldadura, limpieza, anclas para muro, fijación, nivelación, herramienta y mano de obra.								
14		Mantenimiento eléctrico.	SAL	8	SAL	\$1,000.00	\$8,000.00	
Mantenimiento eléctrico. Incluye: revisión de contactos, apagadores, acomodo de lamparas, tapas de apagadores y contactos, revisión de cableado y todo lo necesario para su funcionamiento.								
15	sin clave	Nodo de voz y datos.	sal	4	sal	\$1,200.00	\$4,800.00	
Nodo de voz y datos, incluye material y mano de obra en cualquier nivel.								
16	sin clave	Suministro y colocación de pasto en rollo.	m2	60	m2	\$0.00	\$0.00	
Suministro y colocación de pasto en rollo. Incluye Zacate, mano de obra y todo lo necesario para su instalación.								
17	sin clave	Suministro e instalación de puerta doble batiente.	pieza	1	pieza	\$12,000.00	\$12,000.00	
Suministro e instalación de puerta doble batiente de 1.38 x 2.13 m con fijo superior de 0.87 m, en aluminio color hueso, con plástico. Incluye bisagras 35, jaladeras trompas de elefante, pasador y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.								
18	sin clave	Reparación de 3 ml de cerca.	ml	3	ml	\$600.00	\$1,800.00	
Reparación de 3 ml de cerca. Incluye material d emano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.								
19		Suministro y colocación de ventana.	pieza	3	pieza	\$1,800.00	\$5,400.00	
Suministro e instalación de ventana de 1.20 x 1.20 m de aluminio anodizado en color natural a base de perfiles llena bolsa 1670 series s-4240. Marca cuprum o similar con fijo de 0.75 x 1.00 m, y hoja corrediza e 0.75 x 1.00 m. Incluye herrajes, habilitado cortes, elementos de fijación, ajustes, virilos, andamios y herramientas de cualquier nivel.								
20	sin clave	suministro y colocación de impermeabilización.	m2	2	m2	\$1,000.00	\$2,000.00	
Ventana para baño de .60 x .40 mts Incluye: Instalación y todo lo necesario para su correcta Instalación								
						Subtotal:	\$ 124,655.00	
						I.V.A.:	\$ 19,944.80	
						Total:	\$ 144,599.80	



Jefe del Departamento de Servicios Generales  Luis Daniel García Martínez	Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales  Gerardo Guastavo Rodríguez Carmona	Directora Administrativa  Brenda Maritza Guzmán Contreras 
---	--	---